



מכרז 3/2018: הנחת מאסף ביוב "אום ליסון" באמצעות קידוח אופקי

מקבץ הבהרות - 10.01.2018

#	שאלה/בקשה	תשובה/הבהרה
1	מבקשים לקבל את הנחיות גורמי הביטחון ותיאום העבודות מולם.	אין הנחיות מיוחדות מגורמי הביטחון, אך עקב הקרבה לגדר בעת ביצוע העבודה אחראי הקבלן לעדכן את צה"ל על נוכחות הכלים והעובדים באתר.
2	האם ישנן הנחיות מפורטות לגבי אבטחת האתר?	ר' סעיף 1.
3	האם יש הגבלות על שעות העבודה באתר?	ר' סעיף 1 וכן פרוטוקול סיור הקבלנים.
4	האם ניתן יהיה לחפור בורות לאגירת הבנטוניט לצד כביש הביטחון?	החלטה בעניין זה מסורה בידי חברת "מוריה" (מנהל פרויקט - דן בן עמרם), אשר אחראית על שטח העבודה. הקבלן יהיה רשאי לפנות אל מנהל הפרויקט של "מוריה" בבקשה זו.
5	בחלק ממסמכי המכרז רשום צינור "פסקגול" ובחלק רשום צינור HDPE. נבקש הבהרה.	הצינור נדרש הינו HDPE, ככתוב במפרט המיוחד של מסמכי המכרז.
6	מבקשים להעלות את דרג הצינור הנדרש מ-10 ל-16.	הצינור הנדרש לקידוח יהיה מסוג HDPE, PE100, (PN16) SDR 11